
CERAFINE O NUOVO

A8571RO

CERAFINE O NUOVO | Brausearmatur UP Bausatz 2 157x64x163.5 mm, Amount of outlets: 1 in rosé, Kit 1 required (A1000NU), 20 l/min (3 bar)

Bild & Zeichnung





Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Brausearmaturen
Produktart:	Brausearmatur UP Bausatz 2
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERAFINE O NUOVO
Designer:	Palomba Serafini Associati
Colour:	RO - Rosé
Oberflächenbeschaffenheit:	satin
Höhe (mm):	163.5
Breite (mm):	157
Ausladung (mm):	42 - 64
Befestigungsart:	Kit 1 benötigt
Empfohlenes Unterputz-Kit:	A1000NU
Nettogewicht (kg):	1.02
EAN Code:	4015413365383

Downloads

- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4282

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	1
Anzahl der Griffe:	1
Anzahl der Ausläufe:	1
Farbcode:	RO
Farbbeschreibung:	rosé
Cool Body Technologie:	Nein
Einstellbar Spülzeit:	Nein
Griffposition:	Vorderseite
Material:	Metall
Material der Rosette(n):	Kunststoff
Material des Griffs:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	20
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	20
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	20
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Form der Rosette(n):	Rund
Oberflächenschutz:	Nasslackierung
Oberflächenbeschaffenheit:	satin

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERAFINE O NUOVO

A8571RO

CERAFINE O NUOVO | Brausearmatur UP Bausatz 2 157x64x163.5 mm, Amount of outlets: 1 in rosé, Kit 1 required (A1000NU), 20 l/min (3 bar)

Produktspezifikationen

Griffart:	Betätigungshebel
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit Handbrause-Set:	Nein
Mit Kopfbrause:	Nein
Mit Brausekombination:	Nein
Befestigungsart:	Kit 1 benötigt
Montageart:	Wandeinbau

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.