Ideal Standard


# CERAFINE O NUOVO

# A8572RO

CERAFINE O NUOVO | Badearmatur UP Bausatz 2 157x64x191.5 mm in rosé, Kit 1 required (A1000), 21 l/min (3 bar)

## Bild & Zeichnung




## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Produktkategorie: | Badearmaturen |
| Produktart: | Badearmatur UP Bausatz 2 |
| Marke: | Ideal Standard |
| Kollektion: | CERAFINE O NUOVO |
| Designer: | Palomba Serafini Associati |
| Colour: | RO - Rosé |
| Oberflächenbeschaffenheit: | satin |
| Höhe (mm): | 191.5 |
| Breite (mm): | 157 |
| Ausladung (mm): | 42 - 64 |
| Befestigungsart: | Kit 1 benötigt |
| Empfohlenes Unterputz-Kit: | A1000 |
| Nettogewicht (kg): | 1.02 |
| EAN Code: | 4015413365406 |

## Downloads

- Installation Guide
- Spare Parts List

## Produktstandards & Zertifikate

| | |
|---|---|
| Normen: | EN 1111 \| EN 200 |

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Anzahl der Rosette(n): | 1 |
| Anzahl der Griffe: | 1 |
| Farbcode: | RO |
| Farbbeschreibung: | rosé |
| DVGW-Eigensicher: | Ja |
| Einstellbar Spülzeit: | Nein |
| Griffposition: | Vorderseite |
| Material: | Metall |
| Material der Rosette(n): | Kunststoff |
| Materialspezifikation: | Messing |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min): | 21 |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe: | 21 |
| Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf: | 21 |
| PVD Technologie: | Nein |
| Form der Rosette(n): | Rund |
| Oberflächenschutz: | Nasslackierung |
| Oberflächenbeschaffenheit: | satin |
| Griffart: | Betätigungshebel |
| Art der Temperaturkontrolle: | Manuelle Betätigung |
| Mit Umstelleinheit: | Ja |
| Mit Rosette(n): | Ja |

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

# CERAFINE O NUOVO

# A8572RO

CERAFINE O NUOVO | Badearmatur UP Bausatz 2 157x64x191.5 mm in rosé, Kit 1 required (A1000), 21 l/min (3 bar)

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Mit Griff(en): | Ja |
| Mit Handbrause-Set: | Nein |
| Mit Kopfbrause: | Nein |
| Mit Brausekombination: | Nein |
| Befestigungsart: | Kit 1 benötigt |
| Montageart: | Wandeinbau |

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.